



TEKNIÝSINGAR:

- : Trygdarventilur
- : Steingiventilur
- : Kontraventilur
- : Termostatventilur
- : Trýstregulatorur TN 16 bar
- : Tøming
- : Ruskfiltrur
- : Pumpa
- : Orkumátari
- : Hitamátari 0-120 C
- : Følari
- : Útlufting
- : Manometur

A: Orkumátarin verður veittur og umsitin av Fjarhitafelagnum.
Lummarnir til fólarnar skulu setast í teir fyrstu bøjningarnar eftir ventilarnar.

B: Ventilarnar innanfyri vegg verða veittar, uppsettar og umsitnar av Fjarhitafelagnum.
 Íbendan í fjarhitaventilarnar verða gjørdar av brúkararnum.
 Íbendingin skal góðkennast av fjarhitafelagnum.